



LOFTMAGNSLOKUR:
 3. HÆÐ
 LOFTMAGNSLOKUR Í ÞESSUM ÁFANGA ERU 6
 ÞAR AF 1 MEÐ RAFHITARA.
 ENDANLEGUR FJÖLDI 4ÆTLADUR 13
 ÞAR AF 3 MEÐ RAFHITARA
 2. HÆÐ
 LOFTMAGNSLOKUR Í ÞESSUM ÁFANGA 0
 ENDANLEGUR FJÖLDI 4ÆTLADUR 13
 ÞAR AF 2 MEÐ RAFHITARA.

TÆKJASKRÁ

- IB1 INNBLÁSARI 12.000 M³/T
- IB2 INNBLÁSARI 14.000 M³/T
- ØB1 ÞAKBLÁSARI 7.000 M³/T
- ØB2 ÞAKBLÁSARI 14.000 M³/T
- HF1 HITAFLOTTUR, FROSTLÖGUR
- KF1 KÁLIFLOTTUR VATN
- LS1 SIUR EU-7
- HF2 HITAFLOTTUR, FROSTLÖGUR
- LS2 SIUR EU-7
- ØBB1 REYKBLÁSARI 5.600 M³/T
- HR1 HRADASTYRING F. IB1
- HR2 HRADASTYRING F. IB2
- HR3 HRADASTYRING F. ØB1
- HR4 HRADASTYRING F. ØB2
- RG RAKAGJAFI 25kW
- PR1 ÞRÝSTIREGLER F. IB1 (SÍÐAR)
- HN1 HITANEMI Í STOKK STYRANDI
- HN2 HITANEMI Í STOKK VIÐMIDUN
- HN3 HITANEMI Í STOKK STYRANDI
- HN4 HITANEMI Í STOKK VIÐMIDUN
- HN5 HITANEMI Í VATN STYRANDI
- RN1 RAKASKYNJARI Í STOKK (4-20mA) STYRANDI
- RN2 RAKASTILLIR HÁMARK
- FV1 FROSTVÖRN Í LOFTI
- FV2 FROSTVÖRN Í LOFTI
- FV3 FROSTVÖRN Í VATNI
- SR1 SIURDFI
- SR2 SIURDFI
- ML1 MÖTURLÖKI F. JÖLSTÖÐU KVS 9,0
- ML2 MÖTURLÖKI F. JÖLSTÖÐU KVS 9,0
- ML3 MÖTURLÖKI F. JÖLSTÖÐU KVS 9,0
- ML4 MÖTURLÖKI F. JÖLSTÖÐU KVS 10,0
- MS1 SPJALDMÖTOR AF-4 M GÖRMI
- MS2 SPJALDMÖTOR AF-4 M GÖRMI
- MP1 MISMUNARÞYRSTIROFI F. IB1
- MP2 MISMUNARÞYRSTIROFI F. ØB1
- MP3 MISMUNARÞYRSTIROFI F. IB2
- MP4 MISMUNARÞYRSTIROFI F. ØB2
- SL1 SEGULLÖKI 3/8" LÖKADUR STRAUMLAUS
- SL2 SEGULLÖKI 3/8" LÖKADUR STRAUMLAUS
- VS VARMASKIPTIR
- DI HRINGRÁSARDELA
- P ÞENSLUTANKUR
- YL YFIRSTREYMISLÖKI 20MM
- STILLTUR 4 50 KP_a
- LM LOFTMAGNSBOX
- HE RAFHITARI 1kW
- MSR ÞRÝSTISTJÖRNSTÖÐ + SPJALDMÖTOR
- HNR HITANEMI HERBERGIS M. STILLINGU
- MLR MÖTURLÖKI F. ØFNÁ (SÍÐAR)
- BR1-10 BRUNA OG REYKLOKUR
- MÖTORDRIFNAR MED BRÆÐIVARI 50°C
- IB3 INNBLÁSARI 800 M³/T
- HR5 HRADASTILLIR HANDSTILLTUR
- HF3 HITAFLOTTUR, RAFMAGNS, 10 KW
- HS3 HÁMARKSHITASTILLIR FYRIR RAFHITARA 50°C
- LS3 SIUR EU-9
- SR3 SIURDFI
- MS3 SPJALDLÖKA MED MÖTOR 24V. AF-4 GÖRMDRIFINN
- HN7 HITANEMI Í STOKK H4/LAÐMARK (22/16)
- HN8 HERBERGISHITANEMI STYRANDI

Samþykkt þann
 03 OKT. 2003
 Byggingafráttáknir í höfuðstöðum
 Fh. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar:
 Explanations:

RJ Verkfæðingur
 Stangarhlí 1a, 110 Reykjavík
 Sími: 587-8030, Fax: 587-8015

Rafn Jónsson verkfræðingur
 Haraldur Ragnóttir verkfræðingur

Fjöldi stykja Number of pieces		Hlutur Object		Afn Item		Eind Material		Eign Weight (kg)		Alþyngisvæði Remarks	
IV	III	II	I	Steypuskáli		Enginn		Mælingar Scale		Starf Form of org.	
1		ANNEX styrkingar / stækkun		Kerfismynd		6010 1227		21101.26		6010 1227	
1		Frámæðing		31.01.03		Sátt. Approved		Mátt. Mark.		166240	
1		Frámæðing		31.01.03		Sátt. Approved		Mátt. Mark.		166240	