



AFSTÖÐUMYND, 1:500



SKÝRINGAR

ALLAR FRÆRENSLISLAGNIR Í GRUNNI ERU Ø 100 PVC. LAGMARKSHALI ER 20 ‰ ÞEARS. 2 CM Á METRANN. LAGNIR UTAN GRUNNS SKULLU VERA AMK 100 CM UNDIR YFIRBORDI JARÐVEGS. UNDIRLAG LAGNA SKAL VERA VEL ÞTAPPAD HYLJA SKAL LAGNIR Á ALLA VEGU MEÐ SANDI CA. 15 CM.

ÖLL ÖNEEND MÁL ERU Í CM. UPPGEFNIR KÖTAR Á LÖGNUM ERU RENNSLISKÖTAR.

FRÆRENSLI HITAVEITU Ø 32 PEH

INN TAK KALT VATN Ø 32 PEH
INN TAK HEITT VATN

SKÓLFBRUNNUR
Ø 60 PL. BK. 31.31

REGNVATNSBRUNNUR
Ø 60 PL. BK. 31.56

verkheiti
telkning

STUÐLABERG NR. 60
LAGNIR Í GRUNNI

	GÍSLI GUDHUNDSSON MFI	nr. B-02
	HJALLABRAUT 3 sí 652252	dags. MAÍ 1988
yflst.	hannað -GG-	telknað -GG-
samb.	Gísli Guðmundsson	mkv. 1:50, 1:500