



18 JUNI 1999
 HAFNARFARDAHLER
 BYGGINGAFLUTRUM

OFNALISTI						OFNLOKAR	
Ofn.nr	Gerð Panel	Hæð cm	Lengd cm	Tenging	Afköst 40c (Watt)	GERÐ	Stíllitala
201-204	C (22)	50	81	AD/CB	852	RA2000	1.5
205	C (22)	50	113	AD/CB	1193	RA2000	2
301-304	C (22)	50	81	AD/CB	852	RA2000	1.5
305	C (22)	50	113	AD/CB	1193	RA2000	2
401-404	C (22)	50	81	AD/CB	852	RA2000	1.5

Lagnir er svarta stálpípur samkvæmt DIN 2440 og tengistykki samkvæmt DIN 2950. Lagnir eru einangraðar með glerullarhólkum og liggja undir húsaínangrun.

TEKNIÞJÓNUSTAN SF
 Lágmúla 5-108 Reykjavík
 sími 581 3844 fax 581 4740
 e-mail tth@itn.is
Ólafur J. Þorsteinsson
 110350-1151

ST-JÓSEFSSPÍTALI
 HAFNARFIRÐI
 GRUNNMYND 2-4 HÆÐ
 HITAKERFI

Hannað: ÓÁp Dags: 1.95
 Teikn.: ÓÁp Yfirfarið:
 Kvarði: 1:50
 Nr.: L9501
 Blað.: 1
 Af.: 1

Br. Dags. Breyting