



OFNALISTI						OFNLOKAR	
Ofn.nr	Gerð Panel	Hæð cm	Lengd cm	Tenging	Afköst 40c (Watt)	GERÐ	Stillitala
201-204	C (22)	50	81	AD/CB	852	RA2000	1.5
205	C (22)	50	113	AD/CB	1193	RA2000	2
301-304	C (22)	50	81	AD/CB	852	RA2000	1.5
305	C (22)	50	113	AD/CB	1193	RA2000	2
401-404	C (22)	50	81	AD/CB	852	RA2000	1.5

Lagnir er svarta stálpípur samkvæmt DIN 2440 og tengistykki samkvæmt DIN 2950. Lagnir eru einangraðar með glerullarhólkum og liggja undir húsaínangrun.

TEKNIÞJÓNUSTAN SF
Lágmúla 5-10B Reykjavík
sími 591 3844 fax 591 4740
e-mail tth@itn.is
Stofnir í posthólum
110350-4659

ST-JÓSEFSSPÍTALI
HAFNARFIRÐI
GRUNNMYND 2-4 HÆÐ
HITAKERFI

Hannað: ÓÁp Dags.: 1.95
Teikn.: ÓÁp Yfirfarið.:
Kvarði.: 1:50
Nr.: L9501
Blað.: 1
Af.: 1

Br. Dags. Breyting