



OFNALISTI						OFNLOKAR	
Ofn.nr	Gerð Panel	Hæð cm	Lengd cm	Tenging	Afköst 40c (Watt)	GERÐ	Stillitala
201-204	C (22)	50	81	AD/CB	852	RA2000	1.5
205	C (22)	50	113	AD/CB	1193	RA2000	2
301-304	C (22)	50	81	AD/CB	852	RA2000	1.5
305	C (22)	50	113	AD/CB	1193	RA2000	2
401-404	C (22)	50	81	AD/CB	852	RA2000	1.5

Lagnir er svarta stálpípur samkvæmt DIN 2440 og tengistykki samkvæmt DIN 2950. Lagnir eru einangraðar með glerullarhólkum og liggja undir húsaeingrunn.

TEKNIÞJÓNUSTAN SF
Lágmúla 5-10B Reykjavík
sími 581 3844 fax 581 4740
e-mail tth@itm.is
Ólafur T. Þorkjör
110 350 4659

ST-JÓSEFSSPÍTALI
HAFNARFIRÐI
GRUNNMYND 2-4 HÆÐ
HITAKERFI

Hannað: ÓÁþ Dags.: 1.'95
Teikn.: ÓÁþ Yfirfarið:
Kvarði: 1:50
Nr.: L9501
Blað.: 1
Af.: 1

Br. Dags. Breyting