



15/3 11

Hönnuður:
Björn Sveinsson
Yfirfarir:
Sambýkt: Dávið E. Sólvason kt. 100356-3339

Breytingar:
B1 13.01.2009 Bætt við staurum bps/svs
R: 15.10.2009 Reyndarteiknað

Aðalhönnuður:

Ólis þjónustumiðstöð
ÓB Stöð Suðurhella 2B
220 Hafnarfjörður

Raflagnir í lóð
ÓB-Stöð
Mkv: 1:100

SKÝRINGAR:
Rör í lóð skulu vera PEH rör lögð í heilum lengdum milli tengistaða. Rörin skulu lögð í 50 - 70 mm sandlag á botni skurðar og sandað yfir þau sambærilegt lag eftir lagningu. Almennt skal djúpt skurðar vera 800 mm. Þar sem rör liggja undir aksturleiðum en rör mega liggja grynna í grasesjum og við inn tök í dælusföppla til hagreiðis við lagningu.

SKÝRINGAR:
Varðandi íðregna lágspennustrengi er vísað í einlínunmyndir.
Varðandi íðregna smáspennustrengi er vísað í magskrá og önnur gögn sem verki kaupri lætur vertaka í té.

RTS
VERKFRÆÐISTOFA
Grensásvegur 3
108 Reykjavík
Sími 520 9900
Fax 520 9901
www.rts.is



22-2275
16.12.2008
xx0402 R

