



15/3 '11

Hönnuður:
 Björn Sveinsson
 Yfirfarir:

 Samþykkt: Davíð E Sölvason kt: 100356-3339

Breytingar:
 R: 15.10.2009 Reyndarteknað

Aðalhönnuður:
 J. A. Jóns

Olís þjónustumiðstöð
 ÓB Stöð Suðurhella 2B
 220 Hafnarfjörður

Sökkulskaut og jarðbindingar
 ÓB Stöð
 Mkv: 1:50

Skýringar:
 Sökkulskaut
 Tvö neðstu járn í sökkli bundin saman með viralásnum allan úthringinn og í tengibox í gryfju undir gölf. Samtenging á tveimur mótægum stöðum.
 Spennujöfnun eldsheytisafgreiðslubúnaðar:
 16q Cu jarðvir dreginn í Ø32 PEH rör að geymum. Settar upp kopar tengiskinnur í tengibrunnum geyma og allur búnaður tengdur við þær með 16q Cu jarðvir. Þ.a. geymar, afyllir, dælur og útöfnarsúla.
 Spennujöfnun kæðlingar á húsi:
 Leiðarar undir skulu samtengdir með 10q Cu vir og við PE skinnu í töflu.

RTS
 VERKFRÆÐISTOFA
 Grensásvegur 3
 108 Reykjavík
 Sími 520 9900
 Fax 520 9901
 www.rts.is

22-2275
 011303 R
 16.12.2008