

BR.	DAGS.	EDLI BRETTINGA	SIGN.

STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRDI-SIMI 555-4255
 TEKNIÐJÓGNUSTÁ
 SÍGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 VEFIRFARID
 TEIKNAD G.H.
 HANNAB KT. 241148-3009
 SIG. ÞORLEIFSS
 TEIKN. NR. 2-06
 VERK NR. 9759
 DAGS. JAN 99
 M.K.V. 1:50
 RÚMMYND VÁTNISLAGNA
 HAFNARFIRDI
 SUBURHOLT 10

VATNSLAGNIR SKRERINGAR
 Skráfudum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál Lóðréttt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagningar með 20 mm Climateflex-hólkum.
 Kaldavátnslagningar skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrum.
 Vatnslagningar í milliveggjum skal veftja með stálpoppa og einangrum.
 með ádreignum einangrunarhólkum.
 Vatnslagningar skal þrýstþöfa við 10 bör, og skal þrýstingur
 standa omk. 8 tíma á þess að falla.



RÚMMYND VATNS OG FRÆRENNISLAGNA 1:50

