


Skýringar:

Allar dósir miðast við fullfrágengin gólf.
 Hæð rofa sé í 100cm frá gólfi.
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi sé 110cm,
 aðrir tenglar séu í 20cm frá gólfi, svo og síma=F
 loftnets=L tenglar.
 Búnaður sem tilheirir röralögn merkt m, er aðeins möguleiki.
 Ganga skal frá raflögn samkvæmt R.E.R og rafveitu.
 Vardandi rafbúnað, skal hafa hlidsjón af innrettinga-
 teikningu.T.D. eldhús og bað.
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A.

Nema annars sé getið.

Verk.	Suðurholt 11 Hafnarfirði			Birgir Björnsson	
Heiti	Tafla 3 skýringar.			Vesturtún 47b	
	Mkv.	Blad.	3 af 5.	 225 Bessastaðahr. Sími 555-2468	
	Teikn.	Yfirf.			
Breytt.	Gey.NO.	Dags.	11/8 1999	No.	Hannað.
					Samþ.