



**MERKINGAR:**

- 1 Sperra 50x225
- 2 20 mm. rakaheldur krossviður 60x30 cm. negling kams 40/50 22 stk. í hverja plötu í urethan lím.
- 3 20 mm. rakaheldur krossviður 60x30 cm. negling kams 40/50 22 stk. í hverja plötu í urethan lím.
- 4 Lykkja K-12 L=9,0x50 yfir sperru innsteypt í vegg.
- 5 BMF gataplata 300x100 negling kams 40/60 6 stk. í kertobita og 6 stk. kams 40/50 í sperru.
- 6 Kertobiti 75x350
- 7 Borðabolti 16x90 2 stk. í gegnum vinkil.
- 8 Lykkjur K-12 7,5x70 yfir kertobita innsteypt í vegg.
- 9 Viðkill 100x100x240x6
- 10 Viðkill BMF 160x50x3x40 borðab. 12x70 í gegnum sperru og 12 mm. 50 cm. langur innsteyptur snitteinn ofan í vegg.
- 11 Skánegling 3 stk. 4" galv.
- 12 Lykkjur K-12 7,5x70 yfir kertobita og innsteypt í vegg.
- 13 Járnbending burðarinnvegs K-10 c/c 25 lárétt og lóðrétt.
- 14 Stéinsteyptur innveggur

**ATH!**

Mænir er 5 mm frá burðarinnvegg eldhúsmeginn.  
Húsmiðja 1073/2 = 536,5 cm. frá ytri brún stofuútteggjar.

2 - JUNI 1999



**SUÐURHOLT 11 HAFNARFIRÐI.**

SNIDMYNDIR ÞAK.

APRÍL 1999.

MKV. 1 : 10.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613