



MERKINGAR:

- 1 Sperra 50x225
- 2 20 mm. rakaheldur krossviður 60x30 cm. negling kams 40/50 22 stk. í hverja plötu í urethan lím.
- 3 20 mm. rakaheldur krossviður 60x30 cm. negling kams 40/50 22 stk. í hverja plötu í urethan lím.
- 4 Lykkja K-12 L=9,0x50 yfir sperru innsteypt í vegg.
- 5 BMF gataplata 300x100 negling kams 40/60 6 stk. í kertobita og 6 stk. kams 40/50 í sperru.
- 6 Kertobiti 75x350
- 7 Borðabolti 16x90 2 stk. í gegnum vinkil.
- 8 Lykkjur K-12 7,5x70 yfir kertobita innsteypt í vegg.
- 9 Vinkill 100x100x240x6
- 10 Vinkill BMF 160x50x3x40 borðab. 12x70 í gegnum sperru og 12 mm. 50 cm. langur innsteyptur snittteinn ofan í vegg.
- 11 Skánegling 3 stk. 4" galv.
- 12 Lykkjur K-12 7,5x70 yfir kertobita og innsteypt í vegg.
- 13 Steinsteypur innveggur

ATH!
Mænir er 5 mm frá burðarinnvegg eldhúsmeginn.
Húsmiðja 1073/2 = 536,5 cm. frá ytri brún stofuútteggjar.

BR. Í NÖV. '99
JARNB. INNVÉGGJA

SUÐURHOLT 11 HAFNARFIRÐI.

SNIÐMYNDIR ÞAK.
APRÍL. 1999. MKV. 1:10.
Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613