



BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI, EFNI SÉ BEINT OG HÚSPURRT, LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. EKKI MÁ BERA FÚAVARNAREFNI Á BLAUTAN VIÐ, BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR. EKKI MÁ SAGA EDA BORA SPERRUR T.D. FYRIR RAFLÖGNUM, EDA SKERDA SPERRUR Á NOKKURN HÁTT.

**MERKINGAR:**

- ① BMF gataplata 1.5x100x300 negling 6 stk. kams 40/50 í sperru og 6 stk. kams. 40/60 í kertobita.
- ② Skánegling 3 stk. 5" galv.
- ③ Skánegling 3 stk. 4" galv.
- ④ Vinkill BMF 90 negling 4 stk. kams. 40/50 í hvorn væng.
- ⑤ Kertobiti 75x350.

**SKÝRINGAR:**

ÞAK SÉ KLÆTT MED 25x150 NEGLT Í HVERJA SPERRU MED 3 STK. 3" GALV. NEMA GAFLSPERRUR OG 3 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MED 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆDNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJÁRN EDA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MED SNÚNUM ÞAKSAUM EDA KAMBSAUM. ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VIÐ NEDRI BRÚN, NEGLT Í ADRAHVERJA BÁRU NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í ADRAHVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RADIR SÉU MED 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVI SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARADA NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARADA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AD NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆDNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AD AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS. BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI, EFNI SÉ BEINT OG HÚSPURRT, LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. EKKI MÁ BERA FÚAVARNAREFNI Á BLAUTAN VIÐ, BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR. EKKI MÁ SAGA EDA BORA SPERRUR T.D. FYRIR RAFLÖGNUM, EDA SKERDA SPERRUR Á NOKKURN HÁTT. STEYPA S-250. NOTA SKAL LOFTBLENDI, OG TITRA STEYPU. SIGMÁL STEYPU 6-8 CM. STÁL SKAL VERA K-40 RJ= 2000 KG/CM<sup>2</sup> AUDKENNT MED K Á TEIKNINGU. UPP MED OG UNDIR GLUGGAOPUM, OG UPP MED HURÐAOPUM KOMI 2 K-12 YFIR GLUGGA OG HURÐAOP KOMI 3 K-12 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU. LÁRÉTT JÁRN NÁI AMK. 70 CM. ÚT FYRIR OP, LÓDRÉTT JÁRN SKULU NÁ FRA BOTNI UNDIRSTÖÐU OG UPP AD ÞAK-SKEGGI. BLÝMENJU SKAL BERA Á ALLAR STÁLFEStINGAR.

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í CM. ALLAR HÆÐARTÖLUR ERU Í M. Sampykkt þann

**SUDURHOLT 11 HAFNARFIRÐI.**

GRUNNMYND ÞAK, APRÍL 1999. MKV. 1:50  
2001-04-09. ÚRBÆTUR V/ LOFTRÁSAR.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107  
johp@isholf.is  
Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613  
sigsig@isl.is

03. MAI 2007  
Byggingaátturum í Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Halldórsson