



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál Lóðrétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnuðum einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNS OG FRÆRENNSLISLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
SUÐURHOLT 12 HAFNARFIRÐI RÚMMYND VATNSLAGNA			
M.K.V.	1:50	 Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar Algrætt þann	
DAGS.	JAN 99	 28 JAN 1999 Sigurbjartur Halldórsson	
VERK NR.	9760	SIG. ÞORLEIFSS. HANNAÐ KT. 241148-3009	
TEIKN. NR.	2-06	TEIKNAD G.H.	
YFIRFARIÐ			
TÆKNISJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			