



Skýringar
 Kaldvatnsheimað skal leggja í Hlíðarkápu (Ø50pl) frá lóðarmörkum að húsvegg. Inntak skal vera úr asfaltbornum galvanhúðuðum rörum. Tengistaður heimeðar við veitukerfi er við Hlíð skólheimeðar. Allar lagir í grunninnhúss skulu vera Ø100pl.
 Frárennislagnir innanhúss skulu ekki hafa minni halla en 20%.
 Setja skal gegnumstreymisniðurfall á bað og í þvottahús (tengt við handlaug eða skolvask).
 Inntaksheintaug fyrir kalt vatn skal vera Ø32pl og asfaltborið galvanhúðað rör inn í hús.
 Setja skal Ø150pl skólprúr utan um spindil upp úr jörð með loki.
 Kaldvatnsheintaug skal leggja á frostfríu dýpi (1,2m) og í föðurröri Ø50pl.
 Leggja skal ídráttarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá rafplagnatælingar).
 Við drenlagir skal nota mól nr. 1.

Byggingarkennitalmi (dalmatfarðar)
 Afgrænt barn
 17.11.1998

Breytingar			Suðurholt 14 og 16 Háfarnfirði	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tæknibjónusta Bjarna Árnasonar ehf.	
			Smíðjuvegi 11 sí 564 2260 faxi 564 4681	
			Mkv. 1:50/500	
			Nr. 1L	
			Dags. 08.12.'97	
			kt.290461-4489	

Hús nr. 14

Hús nr. 16