



SKÝRINGAR:  
 SPERRUR SEM LIGGJA Í EDA AÐ STEYPU SKAL FÚAVERJA  
 MEÐ VIÐURKENDU FÚAVARNAREFNI, MINNST TVÆR UMFERÐIR.  
 ALLUR ÞAKSAUMUR, BOLTAR OG FESTINGAR SKAL VERA  
 HEITGALVANISERAD.  
 ÞAK KLÆÐIST MEÐ 25x150 MM BÖRDUM ER NEGLAST MEÐ  
 3 STK. 28/75 NÖGLUM Í HVERJA SPERRU.  
 ÞAK YFIR STÖFU KLÆÐIST MEÐ 25x150 MM  
 BÖRDUM MEÐ 20 MM MILLIBIL FYRIR LOFTTRÆSTINGU.  
 ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA SAMKVÆMT  
 VIDEIGANDI REGLUGERÐUM.  
 SPERRUR SKULU VERA K-18

3 - JUNI 1999

BREYTT Í MAÍ 1999

HERMANN ISEBARN MTFI  
 TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRAUT 4B  
 s 5887544 kt 050244-4319

SUDURHOLT NR.14-16, HAFNARFIRÐI

Mál	1:20	JARNBENT STEINSTEYPA OG ÞAKBITAR
Dags.	feb.1999	SNÍÐ
Blað	3	
Breytt		

*Hermann Iseborn*