



SKÝRINGAR
 SPERRUR SEM LIGGJA Í EDA AÐ STEYPU SKAL FLAVERJA MEÐ VIÐURKENDU FÖGVARNAREFNI, MINNST TVÆR UMFERDIR. ALLUR ÞAKSAUMUR, BOLTAR OG FESTINGAR SKAL VERA HEITGALVANISERAÐ.
 ÞAK KLÆÐIST MEÐ 25x150 MM BÖRÐUM ER NEGLAST MEÐ 3 STK. 28/75 NÖGLUM Í HVERJA SPERRU.
 ÞAK YFIR STÖFU KLÆÐIST MEÐ 25x150 MM BÖRÐUM MEÐ 20 MM MILLIBIL FYRIR LÖFTRÆSTINGU.
 ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA SAMKVÆMT VIÐEIGANDI REGLUGERÐUM

OGILT
 3/6. 1999
 Byggingafrútrúi Hafnarfjarðar
 Atrétt þenn
 18 MARS 1999
 Sigurbjartur Halldórsson

HERMANN ISEBARN MTFI
 TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 48
 s 5887544 kt 050244-4319

SUÐURHOLT NR.14-16, HAFNARFIRDI

Mál	1:20	JÄRNBENT STEINSTEYPA OG ÞAKBITAR SNID
Dags.	feb.1999	
Blað	3	
Breytt		

Hermann Iseborn