



AFSTÖÐUMYND 1:500

HÚSIÐ ER BYGGT UPP MEÐ VÉRKSMÍÐJUFRAMLEIÐDUM STEINSTEYPTUM OG JÁRNBUNDNUM EINIÐGUM 150 MM ÞYKKUM. HÚSIÐ ER EINANGRÁÐ AÐ UTAN MEÐ 90MM EINANGRUN OG VARIN MEÐ 30 MM MÚRKERFISLAGI. BURÐARVIRKI ÞAKS ER TIMBUR SPERRUR OG BORDAKLÆÐNING, VARIÐ MEÐ ÞAKPAPPA OG BÁRUÐU JÁRNI. EINANGRUN ER ÞAKULL 180MM MEÐ VIÐFÖSTU VINDVARNARLAGI. LOFTAKLÆÐNING UNDIR RAKAVARNARLAGI ER Í FLOKKI 1. VEGGIR ERU SANDSPARTLAÐIR AÐ INNAN. GLUGGA- OG HURÐARKARMAR ERU ÍSTEYPTIR OG SETTIR Í EFTIR Á. EFNID ER GAGNVARID. Í HÚSINU ER TVÖFALT EINANGRUNARGLER.

SUDURHOLT 22	FLATARMÁL	RÚMMÁL
ÍBÚÐARHÚS	180,80M2	554,90M3
LÓÐARSTÆRÐ	615,00M2	
NÝTINGARHLUTFALL	0,29	
BÍLASTÆÐI	2 STÆÐI	
SUDURHOLT 24	FLATARMÁL	RÚMMÁL
ÍBÚÐARHÚS	180,80M2	554,90M3
LÓÐARSTÆRÐ	615,00M2	
NÝTINGARHLUTFALL	0,29	
BÍLASTÆÐI	2 STÆÐI	

T 11
TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVEGI 11 E KÓPAVOGOGI
200 KÓPAVOGUR
SÍMÍ 5642255 FAX 5644681
KRISTINN RAGNARSSON ARKITEKT FAI
VERK TEIKNING NR 1
SUDURHOLT 22 24
AFSTÖÐUMYND GRUNNMYND JARÐHÆÐAR
DAGSETNING 06.08.1997 MÆLIKV. 1:500 1:100
DAGSETNING Breytinga 01.07.97 27.10.97