



Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
Algreitt þann  
26 MARS 1993  
Sigurbjartur Halldórsson

ATH: Teikningin sýnir aðeins veggeiningar í hús nr. 22.  
Veggeiningar í hús nr. 24 eru spegilmyndir af einingum í hús nr. 22.  
Í veggeiningar að jarðvegi þ.e. einingar nr. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 og 1.11  
kemur auka Járnbending í innribrún (vegna jarðbrýstings) K12c/c200mm lóðrétt.

Öll gluggamál eru stíf mál skv. byggingarnefndartekningum. Ef gluggar eru settir  
í eftirlá þá skal stækka op sem því nemur. Sjá einnig verkteikningar arkitekts

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn
		Suðurholt 22 og 24 Hafnarfirði
		Tæknipjónusta Bjarna Árnasonar ehf.
		Smíðjuvegi 11 sí 564 2260 faxi 564 4681
		Grunnmynd neðrihæðar
		Málsetning veggeininga

Mkv. 1:50  
Nr. 7B  
Dags. 08.12.97  
kt.:290461-4489