



Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 26 MARS 1998
 Sigurbjartur Halldórsson

ATH: Teikningin sýnir aðeins veggteiningar í hús nr. 22.
 Veggteiningar í hús nr. 24 eru spegilmyndir af einingum í hús nr. 22.
 Í veggteiningar að jarðvegi þ.e. einingar nr. 17, 18, 19, 110 og 111
 kemur auka járnbanding í innribrún (vegna jarðþrýstings) K12c/c200mm lóðrétt.
 Öll gluggamál eru stíf mál skv. byggingarnefndartekningum. Ef gluggar eru settir
 í eftirá þá skal stækka op sem því nemur. Sjá einnig verkefningarnar arkitekts

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn
		Suðurholt 22 og 24 Hafnarfirði
		Tækniþjónusta Bjarna Árnasonar ehf.
		Smiðjuvegi 11 sí 564 2260 faxi 564 4681
		Málsetning veggteininga
		Mkv. 1:50
		Nr. 8B
		Dags. 08.12.'97
		kt.:290461-4489