



Aftaðumynd 1:500

Byggingafræðingur
 Afgreitt þann
 08 JAN. 1998
 Sigurbjartur Halldórsson

Sýringar
 Kaldavátrshæð skal leggja í hlífarkápu (Ø50pl) frá lóðarmörkun að húsvegg. Inntaki skal vera úr asfaltborðuð gálfurhúðun rúru. Tengistaur heinæðir við veiturfl er við hús skólþránaðar. Afur legni í grunninn innanhúss skulu vera Ø100pl. Fráreistislagir innanhúss skulu gjald hafa rími halla en 2%. Setja skal gegnstreymisbúrfall á bad og í þvottahús (tengt við handaug eða skáveski). Inntakshentaug fyrir kalt vatni skal vera Ø32pl og asfaltborðuð gálfurhúð rúf inn í hús. Setja skal Ø150pl skólþrár utan úr spinni upp úr þröð með loki. Kaldavátrshentaug skal leggja á frostfríu dýpi (12m) og í fúðurbrú (Ø50pl). Leggja skal lóðturrur fyrir rafmagn og sína inn í hús (sjá raflagnatekiingar). Við drenagur skal nota númer nr. 1.

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn
		Suðúrholt 22 og 24 Hafnarfirði
		Tæknifjónusta Bjarna Arnasonar ehf. <i>Bjarni Arnason</i>
		Smíðjuveg 11 s: 564 2260 Fax: 564 4681 Mkv. 1:50/500.
		Grunnmynd frárennslislagna og
		afstöðumynd
		Nr. 11
		Dag: 08.12.97
		Kt. 290461-4489