



- 01 Kjöljárn
- 02 Innbrennt þakjárn
- 03 Þakfrouð
- 04 Þakpappi
- 05 Borðaklæðning
- 06 Loftbil
- 07 180mm þakull með vindvarnarlagi
- 08 Rakavarnarlag 0,2mm þolplast
- 09 Lagnagrind 35x50mm
- 10 Loftklæðning gips
- 11 Þakrenna 120mm þvermál með rennubönum og niðurfallsrórum
- 12 Blikkflásing
- 13 Festing fyrir þakkant
- 14 Panelklæðning
- 15 Borðaklæning undir þakkanti
- 16 Plaströr með síu Ø 32mm 2stk í hvert sperrubíl
- 17 Forsteyptar einingar
- 18 Plasteinangrun
- 19 Trefjamúr
- 20 Sökkjar steinsteypir með járnalögn
- 21 Gólfplata steinsteypd með járnalögn
- 22 Gluggakarmur yfirstykki ísteypt
- 23 Gluggakarmur undirstykki ísteypt
- 24 Hurðarkarmur yfirstykki ísteypt
- 25 Hurðarkarmur undirstykki ísteypt
- 26 Hurðarkarmur yfirstykki sett í eftirá
- 27 Hurðarkarmur undirstykki sett í eftirá
- 28 Þéttipýlsa, þéttikitti
- 29 Jarðdúk
- 30 Svalarhandrið

Byggingafrullrui Halmarfjarðar  
Algreitt þann  
02 DEC. 1998  
Sigurbjartur Halldórsson

**T11** TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVEGI 11  
200 KÓPAVOGI  
S: 564 2255 FAX: 564 4681

Verkhúð Suðurholt 22, 24 Mkr. 1:5  
Deilar Hannað Kristinn Ragnarsson 120944-2669 Dags. 24.11.98  
Tolknað Gunnar Birgisson Blað nr. 3 af 4  
Breyting 1