



AFSTÖÐUMYND 1:500

HÚSIÐ ER BYGGT UPP MEÐ VERKSMÍÐJUFRAMLEIDDUM STEINSTEYPTUM OG JÁRNBUNNUM EININGUM 150 MM ÞYKKUM. HÚSIÐ ER EINANGRÆÐ AÐ UTAN MEÐ 90MM EINANGRUN OG VARIN MEÐ 30 MM MÜRKERFISLAGI. BURÐARVIRKI ÞAKS ER TIMBUR SPERRUR OG BORDAKLÆDNING, VARIÐ MEÐ ÞAKPAPPA OG BÁRUÐU JÁRNI. EINANGRUN ER ÞAKULL 180MM MEÐ VIÐFÖSTU VINDVARNARLAGI. LOFTAKLÆDNING UNDIR RAKAVARNARLAGI ER Í FLOKKI 1. VEGGIR ERU SANDSPARTLAÐIR AÐ INNAN. GLUGGA, -OG HURÐARKARMAR ERU ÍSTEYPTIR OG SETTIR Í EFTIR Á EFNID ER GAGNVARID. Í HÚSINU ER TVÖFALT EINANGRUNARGLER.

SUÐURHOLT 22

IBÚÐARHÚS	180,80M ²	RÚMMÁL 554,90M ³
LÓÐARSTÆRÐ	615,00M ²	
NÝTINGARHLUTFALL	0,29	
BÍLASTÆÐI	2 STÆÐI	

SUÐURHOLT 24

IBÚÐARHÚS	180,80M ²	RÚMMÁL 554,90M ³
LÓÐARSTÆRÐ	615,00M ²	
NÝTINGARHLUTFALL	0,29	
BÍLASTÆÐI	2 STÆÐI	

T 11
 TEIKNISTOFAN SMÍÐJUVEGI 11 E KÓPAVOGOGI
 200 KÓPAVOGUR
 Sími 5642255 FAX 5644681
 KRISTINN RAGNARSSON ARKITEKT FAI
 VERK TEIKNING NR 1
SUÐURHOLT 22
 AFSTÖÐUMYND GRUNNMYND JARÐHÆÐAR
 DAGSETNING 05.06.1997 MÆLIKVI.1:900 1:100
 DAGSETNING BREYTINGA 01.07.97 27.10.97