



**GÓLFGEYSLI:**  
 Baðherbergi:  
 gólfgeysli Ø12mm tengist  
 bakrás ofns. L = 31 m.

NIÐURFALL AF SVÖLUM STEYPIST INN.  
 ÞAKNIÐURFALL TENGIST SVALANIÐURFALLI.  
 FRÁRENNSLI LAGT Í EINANGRUN UNDIR  
 PLÖTU OG Í FRÁRENNLSKERFI

Stamma minnkar niður í DN 75  
 og loftræstist upp úr þaki.

Á stamma skal setja víðurkenndan vacuumventil  
 inn í skáp eða á annan aðgengilegan stað.

Byggingafultrúi Hámarfjarðar  
 Afgreitt þann:  
**15 NOV. 2000**  
*[Signature]*

**LAGNIR 2 HÆÐ**  
 HITA-, NEYSLUVATNS- OG ÞRIFALAGNIR

Brétingar		Verk		Verk nr.	
Br.	Lýsing	Dags.	Nafn	99-02	
01	Lögnum í nr. 26 breytt í samræmi við breitt skápplag.	15 nóv'00	MG	Dagsetning 20 febrúar 2000	
02				Kvarði	
03				1:50	
Samþykkt		Hannað		Vikur fyrir	
Magnús Selsson		MAGNÚS G. MAGNÚS G.		Kerur í stað	
Aðalhönnuður		Útgáfa		Blað	
210864-7849		B		1 AF 1	
200759-7819		Teikning nr.		L-03	
		<b>FAG-ÖNNUN ehf.</b> RÁÐGJÖF • HÖNNUN • AÆTLANIR Sími: 564-5471 • fax: 564-9750			