



Tunnugeymskur verða úr forsteyptum eða forsmíðuðum einingum

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING:

- > Undirstöður, plötur, burðarveggir á 1. hæð og veggur milli húsa er úr járnarmitt steyptu. Burðarveggir á 2. hæð verða úr timbri. Grunnur er á vöggþöbbe foftrifri fyllingu og eða niður á fast.
- > Steyptir úrveggir verða einangraðir með 100mm polystyren-plasteinangrun og þüssaðir. Timburúrveggir með 125mm steinull og bak með 200mm þakull. Undir botnplötu og í sm niður á sökkul verður einangrað með 75mm þakull. Milli húsa verður hjóðeinangrað með 50mm steinull. Heimilt er að grinda steypta úrveggi á 1. hæð og einangra þá með 100mm steinull í stað plasteinangrunar.
- > Líttir veggir eru hlaðnir og þüssaðir eða gipsklæddir á timbur-/stógrind. Heimilt er að hlaða veggir sem merkfir eru sem gipsveggir.
- > Allir veggir að innanverðu verða með sléttu áferð, en að utanverðu verða steyptir veggir þüssaðir og steinaðir með steinmúlingi. Timburveggir verða panelklæddir.
- > Gluggar verða úr furu. Hurðir eru einnig úr timbri og þakantur panelklæddur. Þak er hefðbundin bárujárnskætt timburþak.

TÁKN:

- GN Gólfmúrfall
- LR Loftfræsing
- RS Reykafingjar

- STEYPTIR VEGGIR
- LÉTTIR VEGGIR HLAÐNIR ÚR VIKRI
- LÉTTIR VEGGIR ÚR STÁL-TIMBURSTODUM OG GIPSPLOTUM
- POLYSTYREN-PLASTEINANGRUN
- STEINULL

Samþykkt þann 24. OKT. 2000

Byggingafrúnn í Hafnarfirði
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

1:50 GRUNNMÝND
1. HÆÐ

Verk	SUBURHOLT 26-28 HAFNARFIRÐI VINNUTEKNINGAR GRUNNMÝND 1. HÆÐ	Verk nr. 99-02
Dagteining	20. OKTÓBER 2000	Kvarði
Hannað	GÚSTAF B. Ó.	Telknað
Teknað	TRAUSTI H.	Vikur fyrir
Útgáfa	A	Blað
Tekning nr.	V-01	Kemur í stað
Aðalhönnuður	200759-7619	