



GRUNNMÝND  
2. HÆÐ

**SKÝRINGAR**

**BYGGINGARLÝSING:**

- > Undirbúður plötur, butnarveggir á 1. hæð og veggir milli húsa er úr járnbetri steinstöpu. Butnarveggir á 2. hæð verða úr timbr. Grundun er á vélþjappaða frostrífa fyllingu og veða niður á fast.
- > Steypir úrveggir verða einangraðir með 100mm Polystyren-plasteinangrun og pússaðir. Timburúrveggir með 125mm steinull og pak með 200mm þakull. Útlit bahafstu og 1/2m niður á skúll verður einangrað með 75mm plasti. Mill húsa verður hjóðeinangrað með 30mm steinull. Heimilt er að grinda steypta úrveggi á 1. hæð og einangra þá með 100mm steinull í stað plastiangrunur.
- > Léttir veggir eru hláðir og pússaðir eða gjóskaðir á timburstálgind. Heimilt er að hláða veggir sem meiktr eru sem gjóskveggir.
- > Allir veggir að innanverðu verða með sléttu áferð, en að utanverðu verða steyptir veggir pússaðir og steinaðir með steinmúningi. Timburveggir verða paneikáðir.
- > Gluggar verða úr furtu. Hurðir eru einnig úr timbr og bakkanur paneikáðar. Pak er hefðbundin bárujárnkælt timburpak.

**TÁKN:**

- GN Gólfhúrfall
- LR Loftfrosing
- RS Reykavagnjar
- STEYPTIR VEGGIR
- LETTIR VEGGIR HLÁÐIR ÚR VIKRI
- LETTIR VEGGIR ÚR STÁL-TIMBURSKILRÍUM OG ANBYKKT BANN
- POLYSTYREN-PLASTEINANGRUN
- STEINULL

24. OKT. 2000  
Byggingafræðingur í Hafnarfirði  
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

<b>SUÐURHOLT 26-28</b> <b>HAFNARFIRÐI</b> VINNUTEIKNINGAR GRUNNMÝND 2. HÆÐ		Verk nr. 99-02 Dagsetning 20. OKTÓBER 2000 Kvarði
Hannað GÚSTAF B. Ó.	Teknað TRAUSTI H.	Vikur fyrir Kemur í stað
		Útgáfa A Blað 1 AF 1 Teikning nr. V-02
Aðalhönnuður <i>Gunnhildur B. Ólafsson</i>		200759-7619