



OFNASTÆRÐIR-ROUNDLINE:
 RT151442S 1500W LxH=1422x400mm
 RT030442S 300W LXH=400x400mm

HITAKÚTUR-Fagor:
 CB50 1600W BxH=380x812mm

ALMENNAR SKÝRINGAR:
 Allar málsetningar frá innveggjum eru miðaðar við fullfrágengna veggj og fullfrágengin gólf.

Hæðir rofa og tengla skulu vera H=110 cm nema annars sé getið.

Pípur skulu vera Ø16 og vír 3x1,5² nema annars sé getið.

Allar pípur skulu vera plastpípur.

Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annars sé getið.

Verktaki skal sannreyna uppgefinn pípuþjölda og fjölda víra í pípum.

		ROFASTÖÐ Raflagnateikning-ráðhitun-einlínnumynd Kapalkjallari.	
		Dags: ok. 07 Hannab: wvf Teiknab: icw/vw Semb: Kvarð: 1:20	
Teltu. nr.: RH-97-26-R1			