



OFNASTÆRÐIR-ROUNDLINE:  
 RT151442S 1500W LxH=1422x400mm  
 RT030442S 300W LxH=400x400mm

HITAKÚTUR-Fagor:  
 CB50 1600W BxH=380x812mm

**ALMENNAR SKÝRINGAR:**  
 Allar málsetningar frá innveggjum eru miðaðar við fullfrágengna vegg og fullfrágengin gólf.

Hæðir rofa og tengla skulu vera H=110 cm nema annars sé getið.

Pípur skulu vera Ø16 og vír 3x1,5² nema annars sé getið.

Allar pípur skulu vera plastpípur.

Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annars sé getið.

Verktaki skal sannreyna uppgefinn pípu fjölda og fjölda víra í pípum.

		<b>ROFASTÖÐ</b> Rafagnateikning-rafhitun-einlínunmynd Kapalkjallari.	
		Dags: okt '97 Hannað: wvs Teiknað: kjw/wvs Samþ.: Kvarði: 20	 <small>Stofnsett 1998</small>

Teikn. nr.: RH-97-26-R1