



SKÝRINGAR:

- H150:** Rör skulu fara í gegnum sökkul við efri brún gólfplötu í kapalkjallara, sjá RH-97-13-R1
- Gólf:** Hæð rörs frá lofti í kapalkjallara 60 cm, sjá RH-97-13-R1
- PE-rör** fyrir kapla. Þvermál 10 cm, sjá RH-97-13-R1
Þetta skal með krumphólki þar sem kapall fer inn í PE-rör-Gólf.
PE-rör H15 skulu halla þannig í sökkli að tryggt sé að jarðvegsvatn geti ekki runnið inn um þau.

ALMENNAR SKÝRINGAR:
Allar málsetningar frá innveggjum eru miðaðar við fullfrágengna vegg og fullfrágengin gólf.

Teikn. nr.: RH-97-18-R1		
	ROFASTÖÐ Kapalrör í sökkli. Fláarmynd	
	Dags.:	okt. '97
	Hannað:	wjs
Teiknað:	ldw/wvs	
Samp.:		
Kvarði:	1:20	<small>Stofnset 1998</small>