



Hita- og vatnslagnir 2. hæð,
Grunnmynd 1:50

Ofn Nr.	Suðurholt 1 Staðsetning	Hitapörf Kcal/h	Mesta Legngt	Mesta Hæð	Hitapörf Wött	Stíllitla TA-loki
101	Geymslurými	1400	1200	600	1628	6
102	Anddyri	400	800	600	465	2
103	Stofa	1980	3000	400	2303	7
104	Stofa	750	1300	600	872	4
105	Eldhús	750	1300	600	872	4
106	Hjón	720	1400	600	837	3
107	Hjón	720	1400	600	837	3
108	Geymsla	400	800	600	465	2
109	Þvoitur	300	600	600	349	1,5
110	Bað	400	600	600	465	2
201	Anddyri	710	800	600	826	3
202	Eldhús	1020	1000	600	1186	5
203	Þvoitur	400	800	600	465	2
204	Bítgeymsla	2340	2600	600	2721	7
205	Stofa	2190	3000	400	2547	7
206	Stofa	1170	1300	500	1361	5
207	Stofa	1170	1300	500	1361	5
208	Hjón	840	1400	600	977	4
209	Hjón	840	1400	600	977	4
210	Bað handkl.ofn	300	400	1000	350	2
211	Herbergi	1440	1400	600	1675	6
212	Herbergi	1070	1400	600	1244	5
Samt. =		21710				

NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PEX 15x2,5 Í ÍDRATTARRÖRUM 25/20
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS. LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PIPNA. ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRRI NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERD Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FYLLA SKAL ÚT ÞRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÓFUNAR.

Samþykkt þann
17 MAÍ 2000
Byggingafræðingur í Hafnarfirði
P.h. Kristján Þórarinnsson

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
Suðurholt 3 Hafnarfirði			
Hita- og vatnslagnir 2. hæð			
DAGS. Maí 2000			
VERK NR. 9909			
TEIKN. NR. 2-03			
HANNAÐ Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
FYRIRFARIÐ <i>[Signature]</i>			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI SÍMI 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			