



Hita- og vatnslagnir 2. hæð.
Grunnmynd 1:50

NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PEX 15x2,5 Í ÍDRATTARRÖRUM 25/20
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIDNADARINS. LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VÍÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURRÁDIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PÍPNA. ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FYLLA SKAL ÓT ÞRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÓFUNAR.

Ofn Nr.	Suðurholt 1 Staðsetning	Hitabörf Kcal/h	Mesta Legngt	Mesta Hæð	Hitabörf Wött	Stillitala TA-loki
101	Geymslurými	1400	1200	600	1628	6
102	Anddyri	400	800	600	465	2
103	Stofa	1980	3000	400	2303	7
104	Stofa	750	1300	600	872	4
105	Eldhús	750	1300	600	872	4
106	Hjón	720	1400	600	837	3
107	Hjón	720	1400	600	837	3
108	Geymsla	400	800	600	465	2
109	Þvottur	300	600	600	349	1,5
110	Bað	400	600	600	465	2
201	Anddyri	710	800	600	826	3
202	Eldhús	1020	1000	600	1186	5
203	Þvottur	400	800	600	465	2
204	Bílgeymsla	2340	2600	600	2721	7
205	Stofa	2190	3000	400	2547	7
206	Stofa	1170	1300	500	1361	5
207	Stofa	1170	1300	500	1361	5
208	Hjón	840	1400	600	977	4
209	Hjón	840	1400	600	977	4
210	Bað handkl.ofn	300	400	1000	350	2
211	Herbergi	1440	1400	600	1675	6
212	Herbergi	1070	1400	600	1244	5
Samt. =		21710				

Byggingarvæðing
Alfreud þann
26 JULI 2000

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

Suðurholt 3
Hafnarfirði

Hita- og vatnslagnir
2. hæð

DAGS. Júlí 2000

VERK NR. 2007

TEIKN. NR. 2-03

HANNAÐ Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529

TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529

YFIRFARIÐ *[Signature]*

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRDI
Sími 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taeknihjonusta@islandia.is