



Hita- og vatnslagnir 2. hæð,
Grunnmynd 1:50

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
17. AUG. 2000

01	AGUSTOLEGU LAGNA OG OFNA		
	TÁFLU BR OFNAR FÆRÐIR G.H.		
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

Suðurholt 5
Hafnarfirði

Hita- og vatnslagnir
2. hæð

DAGS, Mars 2000

VERK NR. 9963

TEIKN. NR. 2-02

HANNAÐ Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529

TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529

YFIRFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taeknihjonusta@islandia.is

Ofn Nr.	Suðurholt 5 Staðsetning	Hitabörf Kcal/h	Mesta Legngt	Mesta Hæð	Hitabörf Wött	Stíllitla TA-loki
101	Herbergi	930	1500	600	1082	4
102	Stofa	2200	3000	400	2559	7
103	Anddyri	600	800	600	658	3
104	Geymsla	800	800	600	930	4
105	Bað	400	800	600	465	2
106	Þvottur	400	800	600	465	2
107	Bað	400	800	600	465	2
108	Geymsla	920	1400	500	1070	4
109	Geymsla	700	800	600	814	3
110	Herbergi	1000	1500	600	1163	4
111	Fjolskylda	980	1300	400	1140	4
112	Fjolskylda	740	500	600	825	
201	Þvottur	670	600	600	779	3
202	Anddyri	670	600	600	779	3
203	Eldhús	1570	1500	500	1826	6
204	Stofa	610	800	400	709	3
205	Stofa	2200	3000	400	2559	7
206	Herbergi	860	810	600	1000	4
207	Bað	650	600	600	756	3
208	Hjón	1210	1100	600	1407	5
209	Bilgeymsla	2200	2100	600	2559	7
210	Gangur	610	800	600	709	
211	Stigahús	880	1300	300	1042	
	Samt. =	20710				