



SKÝRINGAR FRÁRENNISLÖGN:

ALLIR KÓTAR ERU Í HÆÐARKERFI HAFNARFJARDAR. PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPADA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI ÞANNIG AD EKKI SÉ HÆTTA Á AD LÖGNIN BROTI EDA SIGI. GRUNNLAGNIR SKULU VERA PVC. EDA STEINSTEYPTAR GRUNNLAGNAPÍPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AD ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKV.EMA MED ÞÆR TIL GERÐUM BEYGJUSTYRKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AD LÖGNIN SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSEYTI SKULU ÞÉTT MED GÚMMIHRINGJUM. FYLLA SKAL AD OG YFIR LÖGN MED SANDI OG ÞJAPPA EFNID VEL AD ÞEIM. DRENLOGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG ADRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AD OG YFIR DRENLOGN MED DRENMÖL Í STAD SANDS OG LEGGJA SKAL DRENÚK YFIR MÖL ÁDUR EN FYLLT ER AD HÚSI. ALLT EFTIR OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID AKV.EDI GILDANDI BYGGINGARSAMPYKKTAR UM HOLR.ESALAGNIR.

SKAMMSTÖFUN.	HEITL.	ÞVERMÁL VATNSLÁS AD / FRÁ Í mm.
HL.	HANDLAUG	32 / 40.
BK.	BADKAR	40 / 50.
ST.	STURTA.	40 / 50.
GN1.	GÖLFNIDURFALL.	100 / 100.
GN2.	GÖLFNIDURFALL.	50 / 70.
EV.	ELDHÚSVASKUR.	40 / 50.
SV.	SKOLVASKUR.	40 / 50.
VS.	VATNSSALERNI.	100 / 100.
ÞV.	ÞVOITAVÉL.	25 / 32.
UP.	UPPÞVOTIAVÉL.	40 / 50.

MERKINGAR:

- MERKIR Ø 32 PL. PEH. VATNSHEIMLED Í Ø 90 PL. REH FÓÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VID GÖTULÖGN AD HÚSVEGG.
- Ø 25 J. GALV. BIKAD VAFID STRIGA OG BIKAD Á NY.
- Ø 40 PL. PEH AFFALL HITAVEITU
- MERKIR Ø 70 PL. Í GÖLFPLÖTU AD GÖLFNIDURFALLI.

- MERKIR PÖKKUD SKOLPLÖGN
- MERKIR PÖKKUD REGNVATNSLÖGN
- MERKIR HÁLFPÖKKUD REGNVATNSLÖGN
- MERKIR ÖPÖKKUD REGN OG JARÐVATNSLÖGN
- MERKIR VATNSLÖGN

MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI BRÚN ÚTVEGGJA

SUDURHOLT 7 HAFNARFIRÐI.
FRÁRENNSLI GRUNNMYND OG AFSTÖÐUMYND.
31.05.2000. MKV. 1: 50. 1: 500.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613