



- ① Ø 32 PL. Í Ø 63 PL. FÓÐURRÖRI AD LÓÐARMÖRKUM
- ② Ø 25 J. BIKAD VAFID STRIGA OG BIKAD Á NY
- ③ Ø 40 PL. AFFALL HITAVEITU
- ④ Ø 70 PL. Í GÓLFET

SKÝRINGAR FRÁRENNSLISLÖGN:

ALLIR KÓTAR ERU Í HLEDARKERFI HAFNARFJARDAR. PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPADA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI ÞANNIG AD EKKI SÉ HÆTTA Á AD LÖGNIN BROTNI EDA SIGL GRUNNLAGNIR SKULU VERA PVC. EDA STEINSTEYPTAR GRUNNLAGNAPÍPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AD ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKV.EMA MED ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AD LÖGNIN SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSKYPTI SKULU ÞÉTT MED GÚMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL AD OG YFIR LÖGN MED SANDI OG ÞJAPPA EFNID VEL AD ÞEIM. DRENLOGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG ADRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AD OG YFIR DRENLOGN MED DRENMÖL Í STAD SANDS OG LEGGJA SKAL DRENÐÚK YFIR MÖL ADUR EN FYLLT ER AD HÚSI. ALLT EFNID OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÁKV.EDI GILDANDI BYGGINGARSAMÞYKKTAR UM HOLR-ESALAGNIR.

MERKINGAR:

1. MERKIR Ø 32 PL. PEH. VATNSHEIMLED Í Ø 90 PL. REH FÓÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VID GÖTULÖGN AD HÚSVEGG.
2. Ø 25 J. GALV. BIKAD VAFID STRIGA OG BIKAD Á NY.
3. Ø 40 PL. PEH AFFALL HITAVEITU
4. MERKIR Ø 70 PL. Í GÓLFPLÖTU AD GÓLFNIDURFALLI.

- MERKIR PÖKKUD SKOLPLÖGN
- MERKIR PÖKKUD REGNVATNSLÖGN
- MERKIR HÁLFPÖKKUD REGNVATNSLÖGN
- MERKIR ÖPÖKKUD REGN OG JARÐVATNSLÖGN
- MERKIR VATNSLÖGN

MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI BRÚN ÚTVEGGJA

SKAMMSTÖFUN.	HEITI.	ÞVERMÁL VATNSLÁS AD / FRÁ Í mm.
HL.	HANDLAUG	32 / 40.
BK.	BADKAR	40 / 50.
ST.	STURTA.	40 / 50.
GN1.	GÓLFNIDURFALL.	100 / 100.
GN2.	GÓLFNIDURFALL.	50 / 70.
EV.	ELDHÚSVASKUR.	40 / 50.
SV.	SKOLVASKUR.	40 / 50.
VS.	VATNSSALERNL.	100 / 100.
BV.	ÞVOTTAVÉL.	25 / 32.
UP.	UPPBVOTTAVÉL.	40 / 50.

Byggingafrulltrál Hafnarfjardar
Algreitt þann
13 JULI 2000

SUDURHOLT 7 HAFNARFIRDI.
FRÁRENNSLI GRUNNMYND OG AFSTÖÐUMYND.
31.05.2000. MKV. 1:50. 1:500.
Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613