



Tafla 3.

Skýringar:

Allar dósir miðast við fullfrágengin gólf.
 Hæð rofa sé í 100cm frá gólfi.
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi sé 110cm,
 aðrir tenglar séu í 20cm frá gólfi, svo og síma=F
 loftnets=L tenglar.
 Búnaður sem tilheirir röralögn merkt m, er aðeins möguleiki.
 Ganga skal frá rafögn samkvæmt R.E.R og rafveitu.
 Vardandi rafbúnað, skal hafa hlíðsjón af innrettinga-
 teikningu.T.D. eldhús og bað.
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A.

Nema
 annars
 sé getið.

Verk.	Suðurholt 9 Hafnarfirði.			Birgir Björnsson	
Heiti	Tafla 3 skýringar.			Vesturtún 47b	
	Mkv.	Blað.	3 af 5.	225 Bessastaðahr.	
	Telkn.	Yfirf.		Sími 555-2468	
Breytt.	Gey.NO.	Dags.	11/8 1999	No.	Hannað. Samþ.