



FESTING KERTOBITA
VIÐ ÚTVEGG

BRÚN Á KJÓL

KERTOBITI
LASKI MILLI SPERRA
(SEM LOKAR LOFTRÁS)

BRÚN Á KJÓL

KJÓLUR, SKRÚFIST GEGNUM BÁRUJÁRN C/C 20 CM, ÞAKSKRÚFUR 6x63MM GALV,
NIBUR Í ÞAKKLÆÐNINGU.

MKV. 1:5 ÚRBÆTUR V/LOFTRÁSAR YFIR KERTO-BITA
SKÝRINGARMYND
2001-04-05

Þar sem að í ljós hefur komið að loftrás yfir Kerto-bitu hefur verið s
frá því sem upphafleg teikning sýnir, þarf að auka loftrás með því að
sundur 1 stk þakklæðningarborð í hverju sperrubili, sitt hvoru megin v
Kerto-bitu, þannig að frí loftrás yfir Kerto-bitu verði að lágmarki 25

Negling á þakklæðningu 3 eða 4 stk. 3" galv. í hverja sperra.
Sjá nánar í skýringatekta á blaði 1 B

MERKINGAR:

- 1 Sperra 50x225
- 2 20 mm. rakaheldur krossviður 60x30 cm. negling kams 40/50
22 stk. í hverja plötu í urethan lím.
- 3 20 mm. rakaheldur krossviður 60x30 cm. negling kams 40/50
22 stk. í hverja plötu í urethan lím.
- 4 Lykkja K-12 L=9,0x50 yfir sperra innsteypt í vegg.
- 5 BMF gataplata 300x100 negling kams 40/60 6 stk. í kertobita
og 6 stk. kams 40/50 í sperra.
- 6 Kertobiti 75x350
- 7 Borðabolti 16x90 2 stk. í gegnum vinkil.
- 8 Lykkjur K-12 7,5x70 yfir kertobita innsteypt í vegg.
- 9 Vinkill 100x100x240x6
- 10 Vinkill BMF 160x50x3x40 borðab. 12x70 í gegnum sperra og
12 mm. 50 cm. langur innsteyptur snittteinn ofan í vegg.
- 11 Skánegling 3 stk. 4" galv.
- 12 Lykkjur K-12 7,5x70 yfir kertobita og innsteypt í vegg.
- 13 Steinsteypur innveggur

ATH!

Mænir er 5 mm frá burðarinnvegg eldhúsmeginn.
Húsmiðja 1073/2 = 536,5 cm. frá ytri brún stofuútteggjar

Sampykkt þann
03 MAI 2001

Byggingafræðingur í Hafnarfirði
Fr. Sigurbjartur Halldórsson

BR. Í NÖV. '99
JARNB. INNVÆGGJA

SÚÐURHOLT 9 HAFNARFIRÐI.

SNÍÐMYNDIR ÞAK, APRÍL 1999. MKV. 1:10
2001-04-09. ÚRBÆTUR V/LOFTRÁSAR. MKV. 1:5

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S-567-5107
johp@isholf.is
Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S-566-6613
sigsig@isl.is