



Skýringar

Efni: Hiti, svart, vaðn.götv. Stærðir DIN. 2440
 Einangrun: Notað skal víðurkenda einangrunar hólka þ 15mm
 og vaða, kalt vaðn skal vesja með síslpappa með
 röri. Úlveggir.
 Einangruni innveggi skal nota miselflex eða
 samsv. á röri
 Skalprós skulu einangruð með 1" steinull.
 Ofnar: Ofnataka, Danfoss og stellið TA
 Malagr. Þrýstisjafnari og stöðulaki Danfoss ϕ 15mm
 Þryggisstaki, einstreymisþaki og Hila- og þrýstimalar.

Nr	Staður	Mesta		
		Kcal/h	Hæð	lengd
1	Hjón	1682	60	180
2	Herb	810	60	120
3	Bað	647	60	80
4	Herb	1177	60	140
5	Þvölkur	390	60	80
6	Eitahús	1540	60	160
7	Borðstola	1585	40	260
8	Sæfa	3164	40	320
9	Skóli	1040	40	160
10	Anddyr	1071	60	100
11	Salseni	532	60	60
12	Herb	845	60	180
01	Geymsla	870	60	120
02	Bilgeymsla	3170	75	320

Ofnaskrá

Ath. Áður en ofnupöndun er staðfest skal yfirfara
 ofnupöndun á byggingastað
 Ofnarskulu vera víðurkendir af 2 öndurstaðnum

Breytingar			RAGNAR G. GUNNARSSON TÆKNIFR. MTFÍ	
Nr.	Dags	Nafn	VESTURBERGI 26 - SÍMI 73703	
			SVALBARÐ 15	
			Rúmmyndir Hita og vaðns	
			Ofnaskrá	

H. R. G.
 M. 1:50
 Nr. 1.
 Dags
 Ragnar G.