



JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 600.
SJÁ SNID Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGUM NR.
604-605.

JÁRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA INNVEGGI SKAL JÁRNBENDA MEÐ EINFÖLDU
NETI #K10 C/C 30 ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL JÁRNBENDA MEÐ EINFÖLDU
NETI #K10 C/C 25 ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJA.
UMHVERFIS ÖLL MÚRÐP KOMI 2K12 ER NÁI
MINNST 50 SM ÚT FYRIR ÖP NEMA AD ANNAD
KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

STEINSTEYPA SKAL STANDAÐ KRÖFUR UM S250.

PAR SEM MERKT ER A Í ÚTHORNUM PLÖTU SKAL
SETJA AUKABENDINGU Í BÁÐAR BRÚNIR PLÖTU #K10
C/C 25 L=140.

Bygging
Algrind
05 APR. 2001
SV

B. nr.	Dags.	Af	Breyting
1			
2			
3			
4			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ÁRVÖU 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifráðgjafi, Innviðsarkitekt,
 kt. 211055-5299, kt. 240854-5559

**SVÖLUÁS 13, 15 OG 17
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarnúmer: JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND

Dags. 09.07.2001 Skala 1:50

Formaður: Teiknað VÖU Samá

Verk. 01-808 Teikn. nr. 602 Breyt.