



GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
 Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
 Sjá smá í burðarvirki á teikningu 606.
 Steyppta úrveggi skal benda með einfaldri gnd., #K10 d/c 25 er komi í ytri brún.
 Steyppta innveggi skal benda með einfaldri gnd., #K10 d/c 30 er komi í miðjan vegg.
 Umhverfis öil múrop komi 2K/2 er ná a.m.k. 50 sm út fyrir op nema að annað komi fram á teikningum.
 Allt timbur í þaki skal standast kröfur um K18.
 Allar festingar í þaki skulu vera gávanseirraðar eða ryðfrjár.
 Borðaklæðningu skal neigja við hverja spennu með 3 stk. 3" nöglum.
 Um neigingu á þakappa og þakjörni skal fara eftir leiðbeiningum á viðeigandi Rb-bláði.

Byggingarástæða
 05 APR. 2002

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
1			
2			
3			
4			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
 ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 588-8866, Fax 588-8878
 Þorsteinn Friðþjósson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 Byggingatekniráðgjafi, Innviðsáttaksteki.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**SVÖLUÁS 13, 15 OG 17
HAFNARFJÖRÐUR**

Tekningarnúmer: GRUNNMYND ÞAKVIÐA
 Dags. 09.07.2001 Kvöld 1:50
 Vernd 01-808 Tekn. n. 603 Breyt. n.