



BYGGINGARLÝSING:

HÚSIÐ ER STEYPT Á STAÐNUM, Þ.M.T. BOTNPLATA OG ALLIR ÚTVEGGIR OG AÐRIR BURÐARVEGGIR. ÚTVEGGIR ERU EINANGRÁÐIR AÐ INNAN MEÐ 100 MM STEINULL. KÖLNUNARTALA ÚTVEGGJA ER AÐ HÁMARKI 0,4 W/m²C. AÐ UTAN ERU VEGGIR SALLAÐIR KVARSI.

ÞAK ER SPERRUÞAK MEÐ 200 MM EINANGRUN. KÖLNUNARTALA ÞAKS ER AÐ HÁMARKI 0,2 W/m²C. ÞAKHALLI ER 1:10. ÞAK BYGGIST UPP ÞANNIG FRÁ YSTA LAGI:

- HEILAR BÁRUJÁRNSPLÖTUR
- LEKTUR 38 X 100
- 12 MM KROSSVIÐSRENNINGAR
- ÞAKPAPPI ISOPAL 310 G (EÐA SAMBÆRIL.) LÍMDUR Á SAMSKEYTUM
- BORDAKLÆÐNING 1" X 6"
- TIMBURSPERRUR T18 2" X 9"
- STÁLBITAR HE240B (EI60)

LOFT VERÐA KLÆDD AÐ NEDAN MEÐ SLÉTTUM GIFSPLÖTUM, BRUNAFLOKKUR 2 Í ÍBÚÐ OG BRUNAFLOKKUR 1 Í BÍLSKÚR.

GLUGGAR ERU ÚR TIMBRI (MAHÓNÍ) MEÐ K-GLERI OG SETTIR Í FYRIR UPPSTEYPUN.

INNI ERU ÚTVEGGIR GIFSKLÆDDIR, EN LÉTTIR VEGGIR HLAÐNIR OG MÚRAÐIR, ÁSAMT VEGGJUM ÚR MÁLMGRIND KLÆDDIR TVÖFÖLDUM GIFSPLÖTUM.

UNDIR BOTNPLÖTU ER 100 MM FRAUÐPLAST.

GLUGGALAUS RÝMI ERU LOFTRÆST SAMKV. REGLUGERÐ.

INNTÖK RAFMAGNS, HITAVEITU OG VATNS ERU FRÁGENGIN SAMKV. REGLUGERÐ.

NIÐURFÖLL Í VOTRÝMUM ERU FRÁGENGIN SAMKVÆMT REGLUGERÐ.

SVÖLUÁS 18-20 HAFNARFJ.

MKV: 1:500 50 METRAR

AÐALUPPDRAÐTUR 1.01

AFSTÖBUMYND MKV. 1:500 DAGS. 23.05.2001

andrum arkitektar www.andrum.is

davíð kr. pitt arkitekt faí 101069-5249
kristján garðarsson ba (hons) arch
svala lárusdóttir

Klapparstígur 16, 101 reykjavík s. 551 3333 f. 562 1713

NOKKRAR STÆRÐIR:

	SVÖLUÁS 18	SVÖLUÁS 20
FLATARMÁL HÚSSINS	205,7 M ²	205,7 M ²
RÚMMÁL HÚSSINS	644,3 M ³	644,3 M ³
LÓÐARSTÆRÐ	418,2 M ²	418,2 M ²
NÝTINGARHLUTFALL	0,49	0,49
BÍLASTÆÐI	2	2