



SKÝRINGAR
 GRAFA SKAL FYRIR HÖSINU, NIÐUR
 Á FAST OG ALLUR LAUS JARÐVEGUR
 FJARLÆGDUR ÚR GRUNNI.
 Í GRUNNINN SKAL KEYRA NÝJU FYLLINGAR-
 EFNI OG ÞAÐ ÞJAPPAD Í HÆFULEGUM
 LÖGUM MEÐ STÓRUM HRISTI-VALTARA.
 FYLLINGAREFNIÐ SKAL VERA FRÓSTBRUGGT,
 OG VIÐURKENNT SEM SLÍKT, T.D. BÖGGLA-
 BERG. OG ÞESS SÉ GÆTT AÐ RAKASTIGI VIÐ
 ÞJÖPPUN SÉ SEM NÆST KJÖR RAKASTIGI
 EFNISINS VIÐ ÞJÖPPUN.
 VIÐ HÖNNUN Í UNDIRSTÖÐUM ER MIÐAÐ VIÐ
 AÐ VIÐNÁMSHORN EFNISINS SÉ A.M.K. 45°
 OFAN Á ÞJAPPAD FYLLINGU SKAL STEYPA
 UNDIRSTÖÐUR EINS OG TEIKNING ÞESSI
 SEGIR TIL UM.
 INN Í GRUNNINN SKAL FYLLA UPP Í 20cm.
 LÖGUM OG ÞJAPPA HVERT LAG VEL MEÐ
 LÉTTUM HRISTIVALTARA EÐA HRISTIPLÖTU.
 FYLLA SKAL VANDLEGA OG ÞJAPPA FAST
 AÐ ÖLLUM VEGGJUM, KVERKUM OG SKÖTUM
 GÆTA SKAL ÞESS AÐ FYLLT SÉ JAFNT
 BÆÐUM MEGIN VIÐ SÖKKULVEGGI. MESTA
 STEINASTÆRÐ SKAL VERA MINNI EN 2/3
 HLUTAR LAGÞYKKTAR. YFIRBÖRÐ SKAL JAFNA
 SVD VEL AÐ EKKI SKAKKI MEIRA EN +/- 2cm.

FREKARI SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. NR. 200

Samþykkt þann
 18 JUNI 2001
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

D				H				Dags	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði	Teiknistofa PZ ehf Ráðgjafarverkfræðipjónusta Kirkjuveg 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax 481-3076 Heimasíða http://www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is	Verkefni SVÖLUAS 18-20 HAFNARFIRÐI Verkefni UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND
C			G				MAÍ 01	PZ	0125	1/750			
B			F				Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting			
A			E				PZ	EA	201				
NR	DAGS.	BREYTING	NR	DAGS.	BREYTING		Samþykkt						