



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU ALU-PEX
 EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFTNI VIÐURKENNT AF
 RIANSÖKNARSTOFNUN BYGGINGARÞNADARINS.
 BEIÐLA SKAL FESTAÞINGAR A LAGNIR 2/ø 150 cm. VIÐ
 BEIÐJUR SKAL SETJA 2 FESTAÞINGAR.
 BEYGGJURRADIUS SKAL AVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
 ÖVERNA PÍÐNA
 DRÖSÞRÖÐUN A PLASTÖGNUM SKIÐTIST I 2 LÖTUR FYRRI
 LÖTA ER FRAMKVÆMD I 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRYSTINGUR
 TÖLBAR FYRIR NEYSLUVATN.
 SEINNI LÖTAN ER GERÐ I SEINU FRAM-ALDI AF FYRRI LÖTU
 OG SAMI ÞRYSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA I
 1/2 KLUKKUSTUND.
 ÞYLLA SKAL UT PRÖFUNARSLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
 PRÖFUNAR.

RÜMMYND VATNSLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BRETUNGA	SÖN.
SVÖLUÁS 1			
HAFNARFIRÐI			
RÜMMYND VATNSLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. FEB. 2002			
VERK NR. 2133			
TEK.NR. 2-08			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSSON KT24114B-3009			
TEIKNAD G.H.			
FIRFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4235			

Handwritten signature/initials