



GRUNNMÄTT 1:50

SKÝRINGAR
 SNÍÐ SJÁ BL. NR. 1-02
 STEYPA=S250
 LOFTNIHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 HÆÐ UNDIRSTADA ER > 100 SM
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRI
 OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA ÞJAPPADRI FYLLINGU
 ÞJÖPPUNARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1 < 2,3.
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

SVÖLUÁS 1
 HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN

MKV. 1:50
 DAGS. DES. 2001
 VERK NR. 2133
 TEIKN. NR. 1-01A
 HANNAÐ sig 241148-3009

TEIKNAD
 YFIRFARIÐ

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 555-2875
 E-mail taekniþjónusta@islandia.is
 kt: 440693-2539

Byggingstúllurinn Hattarinn
 Afgreitt þann
 16 JAN. 2002
 VG

14/102
 sig