



HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera 3r svörtum stálpum með akrúfuðum tengingum DIN 2440.
 Greinar að einatökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Flórlegg 3 milli fastinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einnanga skal lagnir með 20mm Climaflex höikum.
 A alla ofna komi sjálfvirkir ofnlakar, stillitá og loftkráfur.
 Lagnir skal þrýttar við 6 þör, og skal þrýtingur útanda ánk. 8 tíma án þess að falla.

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

ÞR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
SVÖLUÁS 1A			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. JÚLÍ 2002			
VERK NR. 2133			
TEIKN. NR. 2-07			
HANNAR SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAR G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEIKNUNUSTI SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SMI 655-4255			

Handwritten initials and date: KH 02/07