



RÜMMYND VATNS OG FRÆRENNSLAGNA 1:50

SKÝRINGAR VÍÐ VATNSLÖGN:
 - - - - - KALT VATN
 HEITT VATN

HEITT NEYSLUVATN ER UPPHITAD KALT VATN, VEMDUNARHITASTIG 60 °C.
 PÍPUR SKULU VERA PEX-PLASTRÖR Í HLIÐARRÖRUM (RÖR Í RÖR)
 PÍPUR SKULU VOTTADAR AF RB, TIL NOTKUNAR FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUVATN, PÍPUR SKULU ÞOLA A.M.K.1000 kPa VÍÐ 70°C MÍÐAD VÍÐ STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR
 - PÍPUR SKULU FESTAR MED SPENNUBÖNDUM, Ø/2500mm, MINNSTI BEYÐJURADIUS ER 10x ÞVERMÁL PÍFU
 ÖLLUM ENDUM SKAL LOKA TIL BRADABIRGÐA MED ÞETTUM LÖKUM.
 ÖG SKULU ÞEIR NÁ A.M.K. 600mm UPP ÖR PLÖTUM ÖNÆFNDAR LAGNIR ERU Ø16x22 Í Ø25 HLIÐARRÖRI OG ÁDRAGSHÖLKUM.
 STÖFNLAGNIR NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM SKAL EINGRÁ MED 20 mm HÖLKUM, ÖR ÖBRENNANLEGU EFNI, SÝNILEGAR DREIFI- OG TENGILAGNIR Í VEGGJUM SKAL EINGRÁ MED ÁDRAGSHÖLKUM ÖR ÖBRENNANLEGU EFNI.
 NEYSLUVATNSLAGNIR Á 1. HÆÐ SKULU LAGÐAR Í BOTNPLÖTU, NEYSLUVATNSLAGNIR Á 2. HÆÐ SKULU LAGÐAR Í HÖTUN YFIR 1. HÆÐ OG SKULU ÞEIR STADSETTAR Í MIÐRI PLÖTU.
 - ALLAR KALDAVATNSLAGNIR Í PLÖTUM SKULU EINGRÁÐAR MED ÁDRAGSHÖLKUM.
 MESTA FJARLÆGG MÍLLI PÍPUUPPHENGJA MÁ VERA 2m
 REYNSLUÞRYSTINGUR ER 10 BAR.
 FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI STAÐLA, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR RB.

Byggingafræðingur
 Aigléttí bann
 30 SEPT. 2002

SVÖLUÁS 22 HAFNARFIRÐI	
Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bff. Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði. STH, teiknistofan enf. kt. 510298-2769. Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@islandia.is	
Skýringar: RÜMMYND VATNS OG FRÆRENNSLAGNA	
Teikning:	
Mælikvarði: 1 : 50	
Undirskrift:	
Blað nr:	22 Dagsetning: 10 september 2002.
Breytt:	