



SKÝRINGAR VIÐ VATNSLÖGN: --- KALT VATN
 - - - - - HEITT VATN

HEITT NEYSLUVATN ER UPPHITAÐ KALT VATN, VDMÖUNARHITASTIG 60 °C. PÍPUR SKULU VERA PEX-PLASTRÖR Í HLIÐDARRÖRUM. (RÖR / RÖR) PÍPUR SKULU VOTTABAR AF RB TIL NOTKUNAR FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUVATN. PÍPUR SKULU ÞOLA A.M.K. 1000 kPa VIÐ 70°C MIÐAÐ VÐ STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR. PÍPUR SKULU FESTAR MED SPENNUBÖNDUM, Ø 2/300mm, MINNSTI BEYGGJURADIUS ER 10x ÞVERMÁL PÍPU. ÖLLUM ENDUM SKAL LOKA TIL BRADABIRGÐA MED ÞETTUM LÖKUM. OG SKULU ÞEIR NA A.M.K. 600mm UPP ÖR PLÖTUM. ÖNDFNDAR LAGNIR ERU Ø16x22 Í Ø25 HLIÐDARRÖRÍ OG ÖNDFSHÖLKUM. STÖFNLAGNIR NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM SKAL EFNANGRA MED 20 mm HÖLKUM. ÖR ÖBRENNANLEGU EFNÍ. SÝNILEGAR DREIFI- OG TENGLAGNIR Í VEGGJUM SKAL EFNANGRA MED AÐRAGSHÖLKUM ÖR ÖBRENNANLEGU EFNÍ. NEYSLVATNSLAGNIR Á 1. HÆÐ SKULU LAGÐAR Í BOTNPLÖTU, NEYSLVATNSLAGNIR Á 2. HÆÐ SKULU LAGÐAR Í PLÖTU FYRIR 1. HÆÐ OG SKULU ÞEIR STAÐSETTAR Í MIÐRI PLÖTU. ÖLLAR KALDAVATNSLAGNIR Í PLÖTUM SKULU EFNANGRADAR MED AÐRAGSHÖLKUM. NESTA FJARLEGGÐ M.LLI PÍPUUPPHENGJA MÁ VERA 2m NEYNSLUPRÝSTINGUR ER 10 BAR. FRÁGANÐUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÐ GILDANDI STAÐLA, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEINGINGAR RB.

Byggingufultrúi Hafnarfjarðar
 Algrætt þann
 30 SEPT. 2002

RÜMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

SVÖLUÁS 24 HAFNARFIRÐI.	
Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bff. Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði. STH, teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@islandia.is	
Skýringar: RÜMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISL.	
Teikning:	
Mæikvarði: 1 : 50	
Undirskrift:	30/9/02 STH
Blað nr:	13 Dagsetning: 10 september 2002.
Breytt:	

STH