



SKÝRINGAR VIÐ VATNSLÖGN:
 - - - - - KALT VATN
 - - - - - HEITT VATN

HEITT NEYSLUVATN ER UPPHITAÐ KALT VATN.
 VINDUNARHITASTIG 60 °C.
 PÍPUR SKULU VERA PEX-PLASTRÖR Í HLIÐARRÖRUM.
 (RÖR Í RÖR)
 PÍPUR SKULU VOTTADAR AF RB. TIL NOTKUNAR FYRIR
 HEITT OG KALT NEYSLUVATN. PÍPUR SKULU ÞOLA
 A.M.K. 1000 kPa VIÐ 70°C MIÐAÐ VIÐ STÓÐUGT ÁLAG Í 50
 ÁR.
 PÍPUR SKULU FESTAR MED SPENNUBÖNDUM,
 0,5-0,500mm, MINNSTI BEYÐJURADUS ER 10x ÞVERMÁL
 PÍPU.
 ÖLLUM ENDUM SKAL LOKA TIL BRÁÐABIROÐA MED ÞÉTTUM
 LÖKUM.
 OG SKULU ÞEIR NÁ A.M.K. 600mm UPP ÚR PLÖTUM.
 ÖNDFNDAR LAGNIR ERU Ø16x22 Í Ø25 HLIÐARRÖRI OG
 ÁDRAGSHÖLKUM.
 STÖFNLAGNIR NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM SKAL
 EINANGRA MED 20 mm HÖLKUM, ÚR ÖBRENNANLEGU EFNI.
 SÝNILEGAR DREIFI- OG TENGLAGNIR Í VEGGUM SKAL
 EINANGRA MED ÁDRAGSHÖLKUM ÚR ÖBRENNANLEGU EFNI.
 NEYSLVATNSLAGNIR Á 1. HÆÐ SKULU LAGÐAR Í
 BOTNPLÖTU. NEYSLVATNSLAGNIR Á 2. HÆÐ SKULU LAGÐAR
 Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ OG SKULU ÞEIR STAÐSETTAR Í MIÐRI
 PLÖTU.
 ÖLLAR KALDAVATNSLAGNIR Í PLÖTUM SKULU
 EINANGRAÐAR MED ÁDRAGSHÖLKUM.
 MESTA FJARLÆGGÐ MILLI PÍPUUPPHÉNGJA MÁ VERA 2m
 REYNSLUPRÝSTINGUR ER 10 BAR.
 FRÁANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÉMI VÐ GILDANDI
 STAÐLA, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR RB.

Byggingafræðingur
 Argent þótt
 30 SEPT. 2002
[Signature]

RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

[Handwritten signature]

SVÖLUÁS 24 HAFNARFIRÐI	
Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bff. Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði. Stn. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@strandia.is	
Skýringar:	RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISL.
Teikning:	
Mælikvarði:	1 : 50
Undirskrift:	<i>[Handwritten signature]</i>
Blað nr:	12
Dagsetning:	10 september 2002.
Breytt:	