



Afstöðumynd, 1:500

## Svöluás 2-4, Hafnarfirði

### BYGGINGARLÝSING:

#### SÖKKLAR:

Sökkjar eru steinsteyptir á fyllingu, sjá teikn. verkfræðings.  
Einangra skal niður á sökkulveggi 50 cm að innanverðu með 75 mm frauðplasti.

#### BOTNPLATA:

Botnplata er steinsteypt ofan á þjappaða fyllingu, sjá teikn. verkfræðings.  
Undir plötuna skal einangra með 75 mm þéttpressuðu frauðplasti. Plöturmar verða vélþússaðar.

#### ÚTVEGGIR:

Húsið er steipt upp á hefðbundinn hátt með 100 mm einangrun að innan.  
Útveggir hússins verða múrhúðaðir.

#### ÞAK:

Þakið er venjulegt léttbyggt þak, klætt með aluzinki. Sperrur 225 mm. Þak skal einangrað með 200 mm steinull.

#### KLÆÐNING:

Allar klæðningar í íbúðinni skulu að minnsta kosti vera í flokki II. Klæðningar í bílgæmslu skulu vera í flokki I.

#### GLUGGAR:

Glugga skal smíða úr B-gagnfúavörðu timbri. Gler skal vera tvöfalt k-gler.

#### EINANGRUNARGILDI (U-gildi):

Botnplata	0,3 W/m²K
Steyptir útveggir	0,4 W/m²K
Gluggar	2,0 W/m²K
Hurðir	3,0 W/m²K
Þak	0,2 W/m²K

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.

Loftræsa skal öll gluggalaus rými.

Reykskynjurum og öðrum eldvarnaránaði í húsið skal komið fyrir í samræmi við reglugerðir.

Svöluás 2-4, Hafnarfirði Afstöðumynd

VERK. NR. 247

DAGS. 13-07-2001 MÁL. 1:500

TEIKN. NR. 01

BREYTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT  
VINNUSTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 16 REYKJAVÍK Sími 552 5055