



SKÝRINGAR

STEYPUGÆÐI S 250

LÁGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU Í ÚTVEGGJUM Í SÉ 300 KG/m³

VATNSSEMENTSTALA STEYPU (V/S) SÉ < EDA = 0.55

LOFTMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 6%

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S (SUÐUHÆFT KAMBSTÁL)

ÚTVEGGIR ERU 18 cm Á ÞYKKT OG SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM

ÞÁ SKALJÁRN BENDA ÚTVEGGI MEÐ EINFALDRI JÁRNAGRIND

K10 C/C 25 LÖÐRÉTT OG K10 C/C 20 LARÉTT

SEM STAÐSETT SÉ Í YTRI VEGGÞRÚN

INNVEGGIR ERU 15 cm Á ÞYKKT MEÐ EINFALDRI JÁRNAGRIND

K10 C/C 25 Í MIÐJUM VEGG

UMHYRFIS ÖLL OP KOMI 2K12, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM

JÁRN ÞESSI NÁI MINNST 60 cm ÚTFYRIR OPID

EDA SÉU SAMFELLD YFIR FLEIROP

HÆÐIR KÓTA ERU Í METRUM

ÞVERMÁL JÁRNA ERU Í MILLIMETRUM

ÖLL ÖNEFND MÁL ERU Í SENTIMETRUM

SJA EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 1.10.

Byggingafulltrúi Hafnarjarðar
Afgreitt þann
31 AUG. 2001
VG

TEIKN.NR. 1.04	TV	TÆKNIANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRÍ 17 Í KÓPAVOGI SÍMI : 564 2244
KYFÆÐI : 1.50		
DAGS. AGÚST 2001	HANNAD : M.G. YERKEFNI : SYVÓLUÁS 31 , HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD : M.G.	BURÐARVIRKI : PLATA - GRUNNMYND OG SKÝRINGAR	
YFIRFARID :	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199	