



SPERRUR 50x125 C/C 60

SPERRUR 50x225 C/C 60

SKÝRINGAR

LÍMTRÉ ER T-40

SPERRUR ERU 50x225 C/C 60 OG 50x125 C/C 60.
(STÓLADAR SPERRUR) TIMBURGÆDI K-18
STÓLAR OG REIMAR ERU 50x100 TIMBURGÆDI K-18.
FÚAYERJA SKAL INNSTEYPTA SPERRUENDA
SETJA SKAL TÖRUPAPPA MILLI TIMBURS OG STEYPU
PARSEM SPERRUR BOLTAST Á YEGG

ÞAKKLÆÐNING SÉ KLÆDD ÞANNIG AD 25 mm BIL SÉ MILLI
HYERRA ÞRIGGJA BORDA. (SJA SÉRTEIKNINGAR ARKITEKTS)
ATH. AD LOFTUN YFIR BITA OG KYERKSPERRUR SKERÐIS TEKKI

ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG STÖDLUD FESTITENGI SKULU

YERA GALVANISERUD

SÉRSMÍÐADAR STÁLFESTINGAR, STÁLBITA OG
STÁLSÚLUR SKAL MÁLA MED
RYÐVARNARGRUNNI STÁLGÆDI ST-37

INNSTEYPTAR KYERKSPERRUR OG LÍMTRÉ SÉ VAFID TJÖRUPAPPA
TYÖFALDAR LYKKJUR KOMI YFIR KYERKSPERRUR OG LÍMTRÉ
NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM

ALLAR SUÐUR ERU a=8mm NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

TIMBURSTÆRDIR, BOLTAR OG SAUMUR ERU 1 MILLIMETRUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU 1 SENTIMETRUM

SJA EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 1.04.

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt bann

31 AUG. 2001

VG

TEKN.NR. 1.10	TV TÆKNIYANGUR TÆKNIÞJÓNUSTA HILBASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 22 44
KYRÐI: 1:50	
DAGS.: AGUST 2001	VERKEFNI: SYÐLUAS 34, HAFNARFIRÐI
HÁNNAD: M.G	BURÐARVIRKI: ÞAK - GRUNNMYND OG SKÝRINGAR
TEIKNAD: M.G	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199
YFRIFARID: <i>Magnús Gylfason</i>	