



SKÝRINGAR:

OFNAR ERU STÁL FLÓTUJOFNAR AF YDURKENNDRI GERÐ OG SKULU DEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STAELI ÍST 69.1 AÐ GERÐ OG AFKÖSTUM.
 PÍPUR FYRIR HITLAGN ERU SVARTAR STÁL PÍPUR SAMKY. DIN 2440 EDA DS 540.
 ALLAR ENDALAGNIR (OFNA ERU Ø 10 mm)
 OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 6 KG/cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 HITLAGNIR ERU EINANGRÁÐAR MEÐ 15 mm KLIMAFLEX-HÓLKUM.

NEYSLUYATNSLAGNIR ERU RÖR Í RÖR LAGNIR
 RÖR Í NEYSLUYATNSLAGNIR ERU ÚR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN).
 YATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70 GRÁÐU C SAMFELLT YD 1MPa. VINNUÞRÝSTING.
 TENGISTYKKI SÉU ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

ALLT EFNÍ OG FRAGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI YD ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNÍ SÉ AF YDURKENNDRI GERÐ OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARYFIRYÖLDUM

Byggingafrútrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 23 AUG. 2001
 VG

TEIKNR.: 2.04	TV	TEKNIYANGUR HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 22 44
KVAFDI: 1:50		
DAGS.: ÁGÚST 2001	VERKEFNI: SVÖLUAS 34, HAFNARFIRÐI	
HANNAD: M.G.	LAGNIR: KERHSMYNDHITALAGNA	
TEIKNAD: M.G.	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I. KT. 201251-4199	
YFIRFARIÐ:	<i>Magnús Gylfason</i>	